

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
-------	----------	----	--	-------	--	---------

Explication du métré

- PM Pour Mémoire : prix du poste inclus directement ou indirectement dans un autre poste
- QF Quantité Forfaitaire : L'Entreprise ne peut facturer que cette quantité, qu'elle soit <, = ou > à quantité du métré
- QP Quantité Présumée : L'Entreprise fait payer la quantité réellement placée, < = ou > à la quantité présumée
- PG Prix Global : forfait tout compris pour le poste

HE Hors Entreprise

- 0 Géré par le Maître d'ouvrage
- 1 Enveloppe budget global travaux généraux
- 2 Enveloppe des postes abords et impétrants
- 3 Enveloppe des postes toitures – terrasses – lucarnes

PARTIE ARCHITECTURE

TOME 0 TRAVAUX PREPARATOIRES

1 MODALITES DE L'ENTREPRISE

01.04 Études ingénieurs

01.04.01 Étude en stabilité PM

01.07 Etat des lieux

01.07.01 Bâtiment existant PM

01.07.02 État des lieux des voiries et trottoirs PM

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
-------	----------	----	--	-------	--	---------

01.11	Assurances					
01.11.01	Tout risque chantier annuelle	PM				
01.12	Coordination du chantier					
01.12.01	Contrôle et essais	PM				
01.12.02	Coordinateur sécurité	PM				
01.13	Normes à respecter					
01.13.01	Prescriptions du service incendie et compartimentage	PM				
01.13.02	Respect des normes en vigueur et des notes d'informations techniques du CSTC	PM				

2	INSTALLATION DE CHANTIER					
02.01	Frais d'installation					
02.01.00	Frais d'installation – généralités	PM				
02.01.01.A	Installation de chantier et frais de maitrise	PM / FFT	1,00	fft		€ 0,00
02.01.01.B	Installation de chantier et frais de maitrise	PM / FFT	1,00	fft		€ 0,00
02.01.01.C	Installation de chantier et frais de maitrise	PM / FFT	1,00	fft		€ 0,00
02.01.02	État des lieux – généralités	PM				
02.01.02.A	État des lieux – constructions attenantes	PM				
02.01.02.B	État des lieux – voiries et trottoirs	PM				
02.02	Voie d'accès					
02.02.01	Chemin d'accès provisoire	PM				
02.02.02	Réparation grille entrée.	FFT	1,00	fft		€ 0,00

1
2
3

1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
02.03	Cabine chantier					
02.03.01	La maison fermée, chauffée servira de cabine de chantier. Nettoyage à charge des entr.	PM				
02.04	Protection sécurité					
02.04.01	Garde-corps – anti-chute trémie	PM				
02.04.02	Garde-corps – anti-chute toiture	PM				
02.05	Panneau de chantier					
02.05.00	Panneau de chantier – généralités	PM				
02.07	Raccordements provisoires					
02.07.00	Raccordements provisoires – généralités	PM				
02.07.01	Raccordement provisoire alimentation électrique	PM				
02.07.02	Raccordement provisoire alimentation en eau	PM				
02.07.03	Raccordement provisoire évacuation des eaux	PM				
02.08	Échafaudage (inspection comprise)					
02.08.01	Extérieur, intérieur, tubulaire, etc.	PM				
02.09	Étançonnement					
02.09.01	Étançonnement divers	PM				
02.11	Conteneur (location et mise en décharge)					
02.11.01	Conteneur mixte Y compris toutes sujétions	PM				
3	DEMOLITION					
03.00	Démolition de bâtiment selon plans de démolition : matériaux inertes à récupérer cf prescriptions Ir. Stab,		1,00	fft		€ 0,00

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
03.00.01	Démolition partielle selon plans de démolitions ET plans de la situation projetée de l'architecte (Uniquement point 2,5 et 11 sur plan démolition) cf prescriptions Ir. Stab,	FFT				
03.00.02	Démolition partie de grange entre salle commune et LOT 8 – y compris toiture (charpente, couverture, évacuation eaux de pluie), maçonnerie, chassis, dalles, etc.	PM				
03.00.03	Création nouvelles baies au RDC coté cour intérieure – cf. Plan archi + fermeture temporaire OSB avec accès charnières et verrou.	PM				
03.01	Démolition de bâtiment entier : matériaux inertes à récupérer cf prescriptions Ir. Stab,		1,00	fft		€ 0,00
03.01.01	Démolition bâtiment entier annexe y compris: maçonnerie, chassis, dalle, etc .	FFT				
03.01.02	Bâtiment accolé à grange	PM				
03.01.03	Volume côté LOT 15 (A l'exception de la dalle)	PM				
03.01.04	Annexe LOT 11 côté prairie (RDC)	PM				
03.01.05	Mise à niveau du mur côté prairie (Pignon) Lots 8 et 9	PM				
03.02	Toiture (évacuation couverture comprise – charpente à récupérer (??))		1,00	fft		€ 0,00
03.02.02	Démolition élément de toiture : démolition charpente + couverture pour LOT (3,4 ?),8,9,10,(15,16 ?) -	PM				
03.02.03	Evacuation élément de toiture : évacuation eaux de pluie pour l'ensemble (DEP, gouttière, rives, etc.)	PM				
03.03	Aménagement extérieur					

1

3

Poste	INTITULE	QP	Unité	P Poste
03.03.02	Enlèvement plantations – dans cour et dans jardin coté rue	PM		
03.03.03	Abattage arbre basse tige – dans jardin coté rue	PM		
03.03.05	Pavés à enlever et récupérer pour reposer: dans cour intérieure, 2 entrées coté rue - cf plan démol.	PM		
03.03.06	Terrassement pour égouttage	PM		
03.03.08	Terrassement pour parking	PM		
03.03.07	Fouilles pour citernes : citernes d'eau de pluie, fosse septique	PM		
03.03.08	Terre (sans évacuation) – pour aménagement espace commun dans prairie	PM		
03.03.09	Modification niveau de sol en terre de remblais dans cour intérieure, jardins coté rue, jardins coté prairie, dans grange pour nouvelle dalle de sol	PM		
03.03.10	Murets extérieurs à démolir et évacuer: dans cour intérieure, dans entrée coté rue - cf plan démol.	PM		
03.03.11	Dalle extérieure à évacuer coté parking – cf plan démol.	PM		

TOME 1 INFRASTRUCTURE

10 TERRASSEMENT

10.00.00	Terrassement infrastructure – généralités	PM		
10.01	Déblaiement du terrain (dépôt sur terrain pour partie à récupérer et évacuation pour reste)			
10.01.00	Déblaiement préalable du terrain (sans tenir compte du foisonnement) – généralités	PM		

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
10.01.01	Terre arable (ép.20 cm) – au-dessous pavés	QF	100,92	m3		€ 0,00
10.01.02	Terre arable (ép.20 cm) – au-dessous dolomie	QF	50,65	m3		€ 0,00
10.01.03	Terre arable (ép.20 cm) – au-dessous asphalte	QF	136,41	m3		€ 0,00
10.01.04	Terre arable (ép.20 cm) – au-dessous jardin	QF	73,36	m3		€ 0,00
10.01.05	Terre arable (ép.40 cm) – au-dessous dalle de sol grange	QF	86,32	m3		€ 0,00
10.04	Tranchée mécanique					
10.04.01	Tranchée mécanique – semelle de fondation (avec évacuation) entre locaux technique et intérieurs de lots privés.	QF	170,93	m1		€ 0,00
10.04.02	Tranchée mécanique – conduite enterrée	PM				
10.04.03	Tranchée mécanique – pour passage impétrants	PM				
10.07	Remblais					
10.07.00	Remblais – généralités	PM				
10.07.01	Terre arable	PM				
10.07.01	Buttes en terre de remblais dans espace partagé	QF	358,13	m3		€ 0,00
14	MAÇONNERIE ENTERREE					
14.03	Raccordement					
14.03.01	Fourreaux, carottages etc.	PM				
15	DALLE DE SOL					
15.01	Couche de propreté					
15.01.01	Sable stabilisé 10cm – complexe dalle de sol salle commune et atelier commun	QF	21,58	m3		€ 0,00

2
2
2
2
1

2

2

1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
15.02	Dalle sur terre-plein					
15.02.01.B	Dalle de sol béton 15cm – voir poste 26.09 – complexe dalle de sol salle commune et atelier commun	PM	32,37	m3		€ 0,00
15.03	Etanchéité sous dalle de sol					
15.03.01	Membrane PE 2/10 mm	PM				
15.03.02	Visqueen	QF	215,80	m2		€ 0,00
15.04	Reprise en sous-oeuvre maçonnerie existante					
15.04.00	Renforcement fondations par niches dans murs existants – cf prescription Ir. Stab. – complexe dalle de sol salle commune et atelier commun	PM				
15.04.01	Renforcement ponctuel sous coin maçonnerie LOT 14 cf prescription Ir. Stab.	QF	1,00	pce		€ 0,00
17	EGOUTTAGE					
17.00	Egouttage – Etude à charge de l'entreprise					
17.00.00	Egouttage – généralités	PM				
17.00.01	Déblaiement préalable du terrain – y compris tranchées pour canalisation; citernes; fosse sceptique	PM				
17.01	Tuyau d'égout (tranchée + pièces compr.)					
17.01.00	Tuyau d'égout – généralités	PM				
17.01.01	PVC tous diamètres (Ets. Wavin)	QF	381,38	m1		€ 0,00
17.01.04	Remblai tranchées pour canalisation	PM				
17.03	Chambre de visite					

1

1

1

2

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
17.03.00	Chambre de visite préfabriquées cf prescriptions de l'entreprise (Ets. Wavin) - généralités	PM				
17.03.01	Béton – dimensions à charge de l'entreprise	QF	13,00	pce		€ 0,00
17.04	Couvercle					
17.04.00	Couvercle – généralités	PM				
17.04.01	Couvercle double en fonte Classe C – 250 kN	PM				
17.05	Avaloir					
17.05.01	Filet d'eau beton	QF	44,85	m1		€ 0,00
17.05.01.A	Avaloirs ponctuelles à raccorder au filet d'eau	PM				
17.05.02	Noeue d'infiltration	QF	33,35	m1		€ 0,00
17.07	Fosse de traitement					
17.07.00	Fosse sceptique – Classe C – 250 kN (REMACLE)	QF				
17.07.01	Fosse sceptique by passable – 8650 L	QF	1,00	pce		€ 0,00
17.07.02	Etude à charge de l'entreprise	PM				
17.07.03	Remblai terrain pour fosse sceptique	PM				
17.08	Citerne d'eau de pluie					
17.08.00	Citerne d'eau de pluie – Classe C – 250 kN (REMACLE)	QF				
17.08.01	Béton préfabriqué et jumelées – 20.000 L	QF	3,00	pce		€ 0,00
17.08.02	Etude à charge de l'entreprise	PM				
17.08.03	Remblai terrain pour citerne	PM				
17.09	Socarex (tranchée + pièces compr.)					

2

2

2

2

2

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
17.09.01	Socarex pour raccord citernes une seule ligne 1"1/2 entre citerne et local EAU puis entre local eau et LOTS privés avec raccord et sortie dans les lots en 3/4	QF	211,43	m1		€ 0,00
17.09.04	Remblai tranchées pour canalisation	PM				
17.10	Raccordements					
17.10.01	Raccordement citernes - égout public	PM				
17.10.04	Remblai tranchées pour canalisation	PM				

2

TOME 2 SUPERSTRUCTURE

20	MAÇONNERIE D'ELEVATION					
20.01	Maçonnerie d'élévation					
20.01.06	Bloc en béton – Fb min 10 N/mm2 cf prescription Ir. Stab.					
20.01.06.A	Bloc en béton creux – 14cm	QF	83,71	m3		€ 0,00
20.01.06.A	Bloc en béton plein – 14cm	QF	83,71	m3		€ 0,00
20.01.06.B	Bloc en béton creux – 19cm	QF	13,72	m3		€ 0,00
20.01.06.B	Bloc en béton plein – 19cm	QF	13,72	m3		€ 0,00
20.01.06.C	Bloc en terre cuite – bloc de récupération – adaptation baies existantes	QF	5,92	m3		€ 0,00
20.01.06.D	Monomur en brique de récupération – Nouveau mitoyen jardin LOT8	QF	1,67	m3		€ 0,00
20.01.07	Suppléments					
20.01.07.A	Suppléments - armatures de maçonnerie	PM				
20.02	Membranes anti-capillaires					

1
1
1
1
1
1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
20.02.00	Membranes anti-capillaires - généralités	PM				
20.02.01	Membrane PE	PM				
20.05	Etanchéité maçonnerie existante					
20.05.01	Injections ponctuelles pied de mur VS humidité ascensionnelle	QF	1,00	FFT		€ 0,00
21	MAÇONNERIE NON PORTANTE					
21.02	Membranes anti-capillaires					
21.02.01	Membranes anti-capillaires en caoutchouc butyle pour maçonneries	PM				
22	ISOLATION SURFACE EXTERIEURE					
22.01	Isolation thermique rigide des murs creux					
22.01.00	Isolation thermique rigide des murs creux - généralités	PM				
22.01.03	panneaux rigides en laine de roche					
22.01.03.A	panneaux rigides en laine de roche ép. 50 mm	QF	543,48	m2		€ 0,00
22.03	Nœud constructif					
22.03.01	Bloc d'assise ytong hydro					
22.03.01.B	Bloc d'assise ytong hydro –Etanchéité pied de mur et sous châssis	QF	25,42	m1		€ 0,00
23	MAÇONNERIE DE PAREMENT					
23.01	Maçonnerie de parement – généralités	PM				

1

1

1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
23.01.01	Maçonnerie de parement à chauler cf ensemble – Nouvelle façade LOT 8 et 9	QF	50,53	m2		€ 0,00
23.01.02	Ragréage baies de façade avec briques de récupération	QF	4,67	m2		€ 0,00
23.02	Accessoires (inclus dans prix maçonnerie de parement)					
23.02.01	Linteaux pour parement type Korbo ou équivalent	PM				
23.02.02	Mortier pour joint traditionnel de maçonnerie	PM				
26	STRUCTURES EN BETON					
26.00.00	Structure en béton - généralités	PM				
26.01	Béton complet - Voir métré Stabilité					
26.01.01	Achelets en béton armé y compris coffrage et armatures – cf prescription Ir. Stab.	QF	1,80	m3		€ 0,00
26.01.02	Linteau préfabriqué pour création de baies					
26.01.02.A	LP creux 19/19 (baies fenêtres) – cf prescription Ir. Stab.	QF	4,50	m1		€ 0,00
26.01.02.B	LP creux 19/14 (baies fenêtres) – cf prescription Ir. Stab.	QF	9,83	m1		€ 0,00
26.01.02.C	LP armé 19/19 (baies fenêtres) – cf prescription Ir. Stab.	QF	7,38	m1		€ 0,00
26.02	Armature pour béton armé – cf prescription Ir. Stab.					

1
1

1

1
1
1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
26.02.01	Treillis	QF	5163,00	kg		€ 0,00
26.02.02	Barres	QF	6492,70	kg		€ 0,00
26.02.03	Coffrage	QF	364,80	m2		€ 0,00
26.06	Escalier béton armé					
26.06.01	Escalier grange – cf prescription Ir. Stab. - armature acier compris dans poste 26.02	QF	41,00	pce		€ 0,00
26.09	Béton pour SEMELLES – DALLE – POUTRES – COLONNES – cf prescription Ir. Stab.					
26.09.01	Béton	QF	69,25	m3		€ 0,00
26.09.02	Béton propreté	QF	288,70	m2		€ 0,00
27	STRUCTURES EN ACIER					
27.04	Ancrages ponctuels - Voir métré Stabilité					
27.04.02	Ancrage chimique et boulonnage	PM				
27.05	Profils pour POUTRES – COLONNES– cf prescription Ir. Stab. - Voir métré Stabilité					
27.05.01	Profils métalliques	QF	9854,30	kg		€ 0,00
28	DALLES PORTANTES EN BETON					
28.03	Élément préfabriqué composé					
28.03.01	Poutrain-claveau béton + chape de compression – planchers mitoyens grange – cf prescription Ir. Stab.	QF	297,44	m2		€ 0,00

1
1
1

1

1
1

1

1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
29	ELEMENTS DE STRUCTURE EN BOIS					
29.00	Elements de structure en bois					
29.00.00	Elements de structure en bois – généralités	PM				
29.01	Elements de structure en bois					
29.01.01	Protection du bois fongicide / insecticide par imprégnation	PM				
29.01.02	Traitement contre la mэрule	PM				
29.02	Ossature bois					
29.02.01	Ossature bois verticale – cf prescription lr. Stab.					
29.02.01.E	Ossature bois verticale 3,5 x 15 cm tous les 40 cm – joues lucarnes	QF	17,54	m2		€ 0,00
29.02.01.G	Ossature bois verticale 8 x 23 cm – structure terrasses et lucarnes	QF	78,71	m1		€ 0,00
29.03	Elément préfabriqué					
29.03.00	Elément préfabriqué – généralités	PM				
29.03.01	Poutre en lamellé collé – cf prescription lr. Stab.					
29.03.01.A	Poutre en lamellé collé : faite nouvelle toiture 14x42 LOT 10	QF	12,53	m1		€ 0,00
29.03.01.B	Poutre en lamellé collé : faite nouvelle toiture LOT 15/16 14x48	QF	7,08	m1		€ 0,00
29.03.01.C	Poutre en lamellé collé : faite nouvelle toiture LOT 8 14x38	QF	5,80	m1		€ 0,00
29.04	Panneaux					
29.04.02	Panneau de contreventement étanche à l'air OSB classe 3 – 18mm cf. prescription lr. Stab.	QF	576,35	m2		€ 0,00

3
3

3
3
3

3

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
29.04.03	Panneau de contreventement étanche à l'air OSB classe 3 – 18mm cf. prescription Ir. Stab. - plancher intérieur LOT 5	QF	63,88	m2		€ 0,00
29.05	Gitage - cf prescription Ir. Stab.					
29.05.01	Gitage en bois raboté					
29.05.01.D	Gitage 7/18 – lisse supérieure lucarnes	QF	58,83	m1		€ 0,00
29.05.01.I	Gitage TGI 90*45*360 tous les 40 cm cf Ir. Stab - plancher intérieur LOT 5	QF	195,54	m1		€ 0,00
29.05.01.L	Gitage 5X12 tous les 40 cm cf Ir. Stab – toiture lucarne	QF	45,28	m1		€ 0,00
29.05.02	Fixations métalliques invisibles du gitage	PM				

1

3

1

3

TOME 3 TRAVAUX DE TOITURE

30	TOITURE INCLINEE - ELEMENTS					
30.00	Menuiserie pour toiture - généralités	PM				
30.01	Charpenterie					
30.01.01	Charpenterie – généralités	PM				
30.02	P.N.G. (S.R.N.)					
30.02.03	Section 4.8x30cm tous les 40 cm - (chevonnage toiture à versants) + panneau DURIPANEL compris dans poste 44.03– cf prescriptions Ir. Stab,	QF	1285,67	m1		€ 0,00
30.02.05	Section 8X23 cf. Prescriptions Ir. Stab. - structure lucarnes + terrasses + faite LOT 4	QF	247,10	m1		€ 0,00

3

3

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
30.02.06	Section 10X30 (pannes) cf. Prescriptions Ir. Stab. - structure lucarnes + aretiers LOT 4	QF	125,77	m1		€ 0,00
30.04	Sous toitures					
30.04.02	Sous toiture souple	QF	1438,54	m2		€ 0,00
30.04.03	Panneau de contreventement DURIPANEL - voir poste 44.03.02	PM				
30.05	Accessoires					
30.05.01	Lattes + contre lattes	PM				
31	TOITURE A VERSANTS - ISOL. THERM.					
31.05	Pare-vapeur					
31.05.00	Dispositifs de lutte contre toute rupture de la barrière d'étanchéité à l'air	PM				
32	TOITURE A VERSANTS - COUVERTURE					
32.00.00	Ventilation de gaines et décharges	PM				
32.05	Ardoises Eternit ou naturelle					
32.05.01	Ardoise 60/40cm ou ecolosange 30x30	QF	1462,12	m2		€ 0,00
33	TOITURE PLATE DALLES DE SUPPORT					
33.01	Gitage en bois					
33.01.01	voir art. 29	PM				
34	TOITURE PLATE ISOLAT.THERMIQUE					

3

3

3

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
-------	----------	----	--	-------	--	---------

34.01 Isolation thermique						
34.01.01	Isolation thermique – PIR	PM				
34.01.01.C	PIR 150 mm	QF	26,00	m2		€ 0,00
34.02 Pare-vapeur						
34.02.01	Vernis bitumineux d'imprégnation à froid Derbigum DERBIPRIMER S	PM				

35 TOITURE PLATE ETANCHEITE						
35.00.00	Toitures plates / revêtements d'étanchéité – généralités	PM				
35.02 Membranes d'étanchéité						
35.02.03	Etanchéité bitumineuse ou EPDM compatible avec récup. Eau de pluie – toitures lucarnes	QF	25,68	m2		€ 0,00

3

3

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
-------	----------	----	--	-------	--	---------

38	EVACUATION DES EAUX DE TOITURES					
38.00	Evacuation des eaux de toiture – généralités	PM				
38.01	Chéneaux					
38.01.03	Structure du cheneau + pente	PM				
38.02	Gouttières					
38.02.01	Gouttière demie lune en zinc	QF	222,83	m1		€ 0,00
38.04	Tuyaux de descente					
38.04.00	Tuyaux de descente - généralités	PM				
38.04.01	Zinc naturel section ronde 100 x 100 mm	QF	121,68	m1		€ 0,00
38.05	Accessoires					
38.05.02	Crépine & crapaudine	PM				
38.05.03	Trop-plein	PM				

3

3

TOME 4 FERMETURES DE FACADE

44	PROTECTION DE FACADE					
44.02	Bardage					
44.02.00	Bardage – généralités	PM				

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
44.02.02	Bardage – métallique					
44.02.02.B	Zinc à joint de bout – joues lucarnes	QF	27,35	m2		€ 0,00
44.02.03	Panneaux d'habillage					
44.02.03.C	Faux-plafond extérieur - entrée LOT 3-4 y compris: laine de roche entre gîte + PROMAT RF1h + HERACKLIT	QF	3,71	m2		€ 0,00
44.02.04	Structure de lattage	PM				
44.02.04.A	Profilés bois	PM				
44.02.04.B	Systèmes de fixation – système ajustable en inox pour bardages et faux plafond	PM				
44.02.04.C	Voligeage + lattage	PM				
44.03	Etanchéité					
44.03.02	Pare pluie duripanel	QF	54,26	m2		€ 0,00
45	ENDUITS DE FACADE					
45.01	Crépis					
45.01.01	Chaulage au supercalco 90 – à confirmer	QF	871,38	m2		€ 0,00
45.02	Enduits sur isolants					
45.02.00	Enduits sur isolants – généralités	PM				
45.02.02	Profilés de rive et casse-gouttes	PM				

3

1

1

1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
-------	----------	----	--	-------	--	---------

TOME 6 TECHNIQUES FLUIDES

60 CANALISATION

60.07 Raccordement alimentation eau de ville

60.07.01	Socarex de raccordement compteurs – LOT privés	QF	639,23	ml		€ 0,00
60.07.05	Raccordement compteurs – citerne	PM				
60.07.06	Déblaiement + tubage + accessoires	PM				

64 INSTALLATION DE GAZ

64.00 Etude à charge de l'entreprise

64.00.01	Tuyau de gaz – généralités	PM				
----------	----------------------------	----	--	--	--	--

64.03 Tuyau de gaz enterrée PE

2

1

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
64.03.01	Tuyau gaz tous diamètre entre compteurs et LOT privés	QF	547,27	m1		€ 0,00
64.03.04	Remblai tranchées	PM				
64.04	Protection					
64.04.01	Détecteur de fuite de gaz	PM				
64.05	Citerne de gaz					
64.05.00	Citerne gaz – Classe C – 250 kN	PM				
64.05.01	Citerne gaz – 1x5000L	PG	1,00	fft		€ 0,00
64.05.02	Etude à charge de l'entreprise	PM				
64.05.03	Remblai terrain pour citerne	PM				

2

0

TOME 7 ELECTRICITE

70	RESEAU INTERIEUR *					
						* en respect
70.01	Etude à charge de l'entreprise					
70.01.00	Réseau intérieur – Généralités	PM				
70.01.01	Déblaiement préalable du terrain pour tranchées	PM				
70.01.02	Réception installation électrique	PM				
70.05	Tableau équipé					
70.05.01	Boitier – en attente	QF	18,00	pce		€ 0,00
70.05.02	Compteur triphasé – salle commune	HE	1,00			

1

0

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
70.06.04	Remblai tranchées					
		PM				
70.07	Câbles					
70.07.01	Selon normes et règlements en vigueur					
		PM				
70.07.01.A	Cable enterré EXVB4X10 - entre local technique et LOT privés + signallement et protection mécanique	QP	588,23	m1		€ 0,00
70.07.01.B	Cable enterré EXVB4G2,5 – prises cour Dans fourreau annelé rouge 40mm	QP	40,00	m1		€ 0,00

2
2

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
70.07.01.B	Cable enterré EXVB4G1,5 – éclairage abords Dans fourreau annelé rouge 40mm	QP	166,02	m1		€ 0,00
70.08	Mise à la terre	QF	1,00			€ 0,00
70.08.01	Deux piquets	PM				
70.08.02	Liaison équipotentielle	PM				
70.09	Raccord cabine ORES – compteurs					
70.09.01	Tranchée en attente pose câble par ORES + Refermer	QP	20,00	m1		€ 0,00
70.09	Cabine ORES					
70.09.01	Cabine ORES – Généralités	HE				
71	INTERRUPTEURS ET PRISES					
71.01	Prises					
	Niko INTENSE - RAL au choix de l'architecte	PM				
71.01.13	prise double – dans atelier	QP	2,00	pce		€ 0,00
71.01.15	prise extérieure au sol	QP	2,00	pce		€ 0,00
72	APPAREILS D'ECLAIRAGE					
72.01	Point lumineux et appareils d'éclairage					
72.01.06	applique murale extérieure VIA tranchées Ores et Impétrants	QP	7,00	pce		€ 0,00
TOME 9 ABORDS ET JARDINS						
90	TRAVAIL PREPARATOIRE					

2
1

2

0

1
2

2

Poste	INTITULE	QP		Unité		P Poste
90.01	Travaux terrassement jardins					
90.01.01	Nivellement et tracé	PM				
90.01.03	Terre arable récupérée – mise en place	PM				
90.01.04	Remblais en terre	PM				
92	AMENAGEMENTS MINERAUX					
92.02.01	Terrassement – sable stabilisé	QP	1586,98	m2		€ 0,00
92.02.02	Rev. de sol ext. - généralité					
92.02.02.A	Rev. de sol ext. - asphaltage (Jusqu'au filet d'eau à rue.)	QP	721,79	m2		€ 0,00
92.02.02.B	Rev. de sol ext. - pavé	QP	504,30	m2		€ 0,00
92.02.02.C	Rev. de sol ext. - dolomie STABILISÉE	QP	360,57	m2		€ 0,00
92.07	Bordures béton sans fondations 50mm					
92.07.01	Bordures	QP	241,52	m1		€ 0,00
93.01	Borne séparation parking béton à clouer					
93.01.01	Bornes à clouer (vandeveldebeton) voir photo	QP	26,00	pce		€ 0,00
	TOTAL HTVA – TRAVAUX GLOBAUX					0,00 €
	TVA					0,00 €
	TOTAL TVAC					0,00 €

2

2

2

2

2

2

1